

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:

Sayfa No : 1

İşin Adı: Otogar Dış Cephe Giydirme ve Işıklı Kutu Harf Yapım İşİ

Tarih : 11.02.2021

01-İNŞAAT

| <i>A¹</i> | | | | | <i>B²</i> | |
|------------------------------------|--------------|--|-------------|---------|---------------------------|-------|
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | ÖZEL -2 | KUTU HARF | AD | 60,000 | | |
| 2 | ÖZEL -3 | KAPI ÜSTÜ İSİMLİK | AD | 35,000 | | |
| 3 | ÖZEL-1 | İnşaat Özel Ahşap Dokulu Betopan Duvar Kaplaması | M2 | 570,000 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | | | |

İNŞAAT POZ TARIFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih : 11.02.2021

| | |
|---------|--|
| Sıra No | 1 |
| Poz No | ÖZEL -2 |
| Tanımı | KUTU HARF |
| Birimi | AD |
| Tarifi | <p>Tüm imalatlar TSE (TS EN 7941) BELGELİ olacaktır. Yüksellik 70 cm genişlik 50 cm derinlik 10-12 cm yan kenarlar 1 - 1,20 mm krom led mercekli modül led duvara montaj elemanları (metal aksam veya dekota levha ve elektrik bağlantısı dahil) her türlü yapıştırma ve elektrik malzemesi her türlü malzeme ve zaiyatı işyerinde yükleme yatay ve düşey taşıma boşaltma iskele ve işçilik dahildir.</p> <p>NOT: Yazı tipi, rengi ve stili idare onayı tarafından seçilecektir. idare onayı olmadan herhangi bir imalat yapılmayacaktır. yerinde kullanılacak malzeme numuneleri idareye sunulacaktır idarenin karar verdiği numuneler kullanılacaktır.</p> |

| | |
|---------|--|
| Sıra No | 2 |
| Poz No | ÖZEL -3 |
| Tanımı | KAPI ÜSTÜ İSİMLİK |
| Birimi | AD |
| Tarifi | <p>25X12cm KAPI İSİMLİĞİ</p> <p>1- Elokssallı alüminyum paneller: En az 0.80 mm kalınlığında kenarları bükümlü ve bu bükümlü kenarlar üzerinde bulunan delikler ile plastik gövde üzerinde bulunan tırnaklara oturan Elokssallı alüminyum parçadır.</p> <p>2- Montaj rayı: ABS plastik gövdenin arka yüzeyindeki tırnakların oturması için üzerinde delikler bulunan ve deliklerin hemen üzerinden kilit sisteminin kanallarının geçtiği, zemine paralel olarak tasarlanmış, üzerinde montaj için vida delikleri bulunan alüminyum parçadır.</p> <p>3- ABS Plastik yekpare gövde: Sistemin gövdesini oluşturan, her iki kenarındaki tırnaklar ile alüminyum yüzeyin bükümlü kenarlarındaki deliklere oturan, arka tarafında da montaj rayına oturtulmak üzere iki adet tırnak bulunan ABS plastik parçadır.</p> <p>4- Asetat üzeri yazı: Yazılar 0,50 mm kalınlığında şeffaf asetata tersten folyo uygulama şeklinde yazılmalıdır.</p> <p>Montaj:</p> <p>1-Tamamı monte edildiğinde yüzeyi soldan sağa bombeli hale getirilmiş, modüler bir tasarım olmalıdır.</p> <p>2- 0.80 mm kalınlığındaki eloksal paneller ve altındaki 1.5 mm kalınlığındaki alüminyum paneller dışarıdan gelen baskılarla deforme olmamalıdır. Her iki yanda bulunan kavisli plastik montaj klapeleri ile montaj rayına çitçitlanmalı ve ayrıca altında bulunan plastik takviyelerle sökülüp takılırken veya dışarıdan basıldığında deforme olmaması sağlanmalıdır. Bu durum test edilerek kontrol edilecektir. Plastik ana gövde alüminyum panellerin altına girmeli ve açıklık olmamalıdır. Alüminyum panellerle plastik ana gövde ve rayların birleşimlerinde yapıştırma olmayacak, kaynak veya vida kullanılmayacaktır; sistemin demontajı ve montajı tamamen çitçitli, geçmeli, kenetli,...vb. bir sistem olmalıdır. Paslanmaz yüzeyin üstü asetatla kaplı olmalıdır. 80 cm ve üstündeki uzunluk ölçüleri olan ürünlerin metal montaj rayına çitçitlanarak geçmesi için en az 8 adet çit-çit kullanılmalıdır.</p> <p>3- Üzerinde montaj delikleri bulunan metal montaj rayı olmalıdır. Metal montaj rayı, tek parça, yere dik ve yükseklik doğrultusunda duvara montajı yapılmalıdır. Montaj vidaları dışarıdan görünmemelidir.</p> <p>4-Kapı isimlikleri Tek Parti Şeklinde Teslim edilecektir. Montaj esnasında gerekli nakliyat ve benzeri giderler yüklenici firma tarafından yapılacaktır.</p> |

| | |
|---------|---|
| Sıra No | 3 |
| Poz No | ÖZEL-1 |
| Tanımı | İnşaat Özel Ahşap Dokulu Betopan Duvar Kaplaması |
| Birimi | M2 |
| Tarifi | <p>40x20x2 mm ölçüsündeki demir kutu profiller betonarme taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenecektir. (ızgara çlçüsü yatayda 50 cm, düşeyde 60 cm aralıklarla olacaktır.) kutu profiller sabitlendikten sonra galvanizli M profiller düşeyde gelecek şekilde aralıkları maksimum 80 cm olacak şekilde sabitlenecektir.</p> <p>Yatayda fuga oluşturulacak şekilde M profillere sabitlenecek betopan plakların özellikleri şu şekide olacaktır.</p> <p>Et kalınlığı:10 mm</p> <p>Yüksekliği:80cm</p> <p>fuga boşluğuna 15 cm yüksekliğindeki düz dokulu betopan gelecektir. Fuga derzleri çift sıra olacak şekilde mastikle kapatılacaktır.</p> <p>Boya aşaması; ilk aşamada astar uygulanacaktır. Astandan sona iki kat renk boyası sürülecektir. Bunun üstüne ahşap dokusunu destekleyecek şekilde son kat solüsyonlu boya uygulanacaktır. Bu iş için lüzumlu çimentolu yonga levha, çivi ve zaiyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı;</p> |

Eres YILDIZ
Mimar
Sıra No: 58229